


PiezTimes:

1. Āraulvadul ātrāšanās vietu skatīt lapu LKT-02...
- 2.(\*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu ātrāšanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšūfējot.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Āraulvadul noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5. Āraulvadul ieguldīšanas klase T8.
6. Āraulvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Pasūtītājs:			Ķekavas novada pašvaldība				Pasūtījuma Nr. 21-27/12/4	
Projektētājs:  			Projekts:  Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā					
			Rasējums:  Garenprofils K2 sistēmai no G-08 līdz K2-13					
Būvproj.vad.	Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
I. Gorda	A.Urtāns	A.Urtāns		27-12	1:100/500	TP	LKT-05	