


**Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu „Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana” (ID Nr.ĶND/2012/36)**

1. **Jautājums:** Atsaucoties uz Jūsu atbildēm par uzdotajiem jautājumiem. Par cik, atkarībā no pielietojamajiem materiāliem, iespējamās būtiskas cenu svārstības, lai nodrošinātu līdzvērtīgu pretendentu piedāvājumu, lūdzam tomēr precizēt durvju specifikāciju, norādot katras pozīcijas materiālu (MDF, finierētas, alumīnijs ar vai bez stiklojuma, PVC ar vai bez stiklojuma, pilnstikla u.t.t.).


**Atbilde:** Atbilstoši tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā aprakstītajām durvju specifikācijām, projekta autors ir pievienojis paskaidrojošu informāciju durvju specifikācijām iepirkuma procedūras 2.pielikuma rasējuma lapā Nr.11. Ņemot vērā to, ka ar šo paskaidrojošo informāciju netiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts.

Nr. Plānā	Nosaukums un aļas izmēri (axh)	Shēma	Skaitis	Piezīmes
D-10	Iekšdurvis 1800x2100 stiklots ar dubulto vērtni		5	PVC stiklotas, atbilstoši shēmai

Piezīmes:  
 1. Aļu izmērus precizēt pēc to izbūves  
 2. Stiklotām iekšdurvīm un vitrīnas nodrošināt ar stiklu cilvēku drošībai:  
 - rādīts stikls  
 - spīģlīša marģējums, atbilstoša telpu dizainam.  
 3. Visas ārurvis aprīkot ar durvju drošības sistēmu GFS, kas novērš nesankcionētu durvju atvēršanu.  
 PS: Ārurvis pēc pasūtītāja izvēles ar drošības sistēmām aprīkot pēc būvdarbu pabeigšanas. ([www.gfstechnic.lv](http://www.gfstechnic.lv))  
 4. Iekšdurvīm grupiņu telpās paredzēt speciālas uzlīkas no elastīga auduma - pret pirkstu ievēršanu durvīs.  
 PS: Rasinājums varētu būt vēlamas durvīm grupiņās uz tualeti un guļamistabu.  
 LVS un ES standartos šī prasība netiek iekšota.  
 5. Kāpņu telpu durvis aprīkot ar pašaižveres ierīcēm un nobīvētām piedurītēm, atbilstoši ugunsdrošības normām.

PAPILDINĀJUMI 24.09.12

Nr. Plānā	Nosaukums un aļas izmēri (axh)	Skaitis	Piezīmes
D-11	Iekšdurvis 900x2100 ar labo vērtni	3	ugunsizturības robeža EI-30 PVC
D-11*	Iekšdurvis 900x2100 ar labo vērtni, uz kāpņu telpu 2. stāvā aprīkot ar pašaižveres ierīcēm un nobīvētām piedurītēm	1	
D-12	Iekšdurvis 900x2100 ar kreiso vērtni	4	koka, finierētas
D-12*	Iekšdurvis 900x2100 ar kreiso vērtni, uz kāpņu telpu 2. un 1. stāvā aprīkot ar pašaižveres ierīcēm un nobīvētām piedurītēm	2	
D-14	Iekšdurvis 900x2100 ar labo vērtni	12	
D-15	Iekšdurvis 900x2100 ar kreiso vērtni	12	
D-16	Iekšdurvis 800x2100 ar labo vērtni	12	
D-17	Iekšdurvis 800x2100 ar kreiso vērtni	7	
D-18	Iekšdurvis 1000x2100 ar labo vērtni	-	
D-19	Iekšdurvis 700x2100 ar labo vērtni	1	
D-20	Iekšdurvis 700x2100 ar kreiso vērtni	1	
D-22	Sabīdāmas durvis 1800x2100	2	
D-23	Sabīdāmas durvis 1500x2100	6	
D-24	Sabīdāmas durvis 1200x2100	2	

		Ķekavas novada pašvaldība		<b>128 - 10 AR</b>		
Valdes priekšsēdētājs	I. Eglis	Ordnika līdztarņu projekta būvudziņšam z.g. "Skolas nami", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.	Stadija	Lapp.	Lapp.	
Atbilstošais	B. Eglis		TP	6	9	
		Darbu specifikācija		 SIA Ekoloģiskais fonds		
Atbilstošais		MĒROGOS 1:100		Laižu saņemšanas Nr.		

2. **Jautājums:** Saskaņā ar nolikuma p. 14.3.2. pretendenta rīcībā jābūt: sertificēts speciālists ugunsdrošības un signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā; sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmu izbūves darbu vadīšanā. Bet izpildīto darbu apjomos (tāmes apjomi konkursam) nav ugunsdrošības un signalizācijas sistēmu izbūves, kā arī nav telekomunikāciju sistēmu izbūves. Lūdzam Jūs paskaidrot priekš kam tad ir vajadzīgi šie speciālisti.

**Atbilde:** Iepirkuma procedūras nolikumā norādītie speciālisti ir nepieciešami, jo:

1. signalizācija objektā jau ir ierīkota saskaņā ar pamata projektu un iepirkuma procedūrā uzvarējušam pretendentam, nododot objektu ekspluatācijā, būs jānodrošina šīs signalizācijas normatīvajiem aktiem atbilstoša funkcionēšana.

2. ņemot vērā to, ka sakaru kabeļu nodrošinājuma šim objektam nav, objektā ir paredzēta bezvadu tīkla izbūve, kam būs nepieciešams sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmu izbūves darbu vadīšanā.

3. Jautājums: Tāmē Nr.1-6 “Labiēkārtošana” poz.12 “Asfalta AC-16 kārtas izbūve h=5.0 cm” nav norādīts m<sup>2</sup> daudzums. Vai ir nepieciešams izpildīt šos darbus?

**Atbilde**: Nav jāpilda, jo šis apjoms (1028 kv.m) objektā ir izņemts no apgrozības.

4. Jautājums: Saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, lai apliecinātu darbu pieredzi objektos Atbildīgajam būvdarbu vadītājam papildus CV jāpievieno būvatļauju kopijas, bet, ja tādu nav, tad būvvaldē reģistrētu saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā. Kā rīkoties, ja šo objektu celtniecībai ne bija vajadzīga būvatļauja un būvvaldē reģistrētu saistību raksts.

**Atbilde**: Ņemot vērā to, ka iepirkuma procedūrā izsludinātajam objektam darbu veikšanai būs nepieciešama būvatļauja un būvvaldē reģistrēts saistību raksts, kā arī, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 14.3.3.2.punktu, būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu objektu būvdarbu vadīšanā, būvdarbu vadītāja pieredzes apliecināšanai ir nepieciešams iesniegt būvatļauju vai būvvaldē reģistrētu saistību rakstu kopijas par būvdarbu vadītāja pieredzi līdzvērtīgos objektos.

5. Jautājums:Vai pretendenta piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu atklātā konkursa „Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana” nolikuma II nodaļas TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.2.12. punkta prasībām, ja pretendents piedāvājumam pievienos izmantojamo materiālu atbilstību apliecināšu dokumentu kopijas par galvenajiem būvdarbos izmantojamiem materiāliem?

**Atbilde**: Pretendentam, atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II nodaļas TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 2.2.12. punkta prasībām, savā piedāvājumā ir jāiesniedz izmantojamo materiālu atbilstību apliecināšu dokumentu kopijas par visiem būvdarbos izmantojamiem materiāliem.