

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu „Kekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība” (ID Nr.KND/2013/10-5)

Jautājums: Lūgumu izlabot koriģētās tāmju formas atbilstoši papildinātā tehniskā projekta būvkonstrukciju daļas mācību korpusa 5D dokumentācijai:

- 1. iekļaut saliekamās dz. betona kolonnas;*
- 2. izlabot monolīto dz. betona kolonnu betonēšanas un stiegrošanas apjomus;*
- 3. izlabot saliekamo dz. betona pārseguma plātņu markas un apjomus.*

Atbilde: *Ņemot vērā minēto, attiecībā uz piegādātāja 1. un 2. lūgumu, informējam, ka katrs piegādātājs pēc saviem ieskatiem, ievērojot LBN prasības, var izvēlēties saliekamās vai monolītās dz/betona kolonnas, un to izmaksas atbilstoši dotajiem apjomiem iekļaut savā piedāvājumā. Dotie apjomi netiek mainīti.*

Attiecībā uz piegādātāja 3. jautājumu, informējam, ka piegādātājam savā piedāvājumā Lokālās tāmes 3-1, sadaļas 1-5."Pārsegumi", punktā Nr.7 norādītie darbu apjomi ir jāiekļauj šādā redakcijā:

7	Saliekamo dz.betona pārseguma plātņu montāža	m2	647,18
	EP6 220, 12 kn/m2 saliekamās dz.betona plātnes	m2	130,42
	EP6 220, 9 kn/m2	m2	434,93
	EP6 265, 12 kn/m2	m2	81,83
	montāžas izstrādājumi	kg	77,60
	elektrodi	"	35,00
	palīgmateriāli	m2	647,18