

PAPILDVIENOŠANĀS Nr.1

Pie 2013.gada 9.maijā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 1-5.3/13/45

Ķekavā,

2013.gada 6. septembrī.

Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra, vienotais reģistrācijas numurs 90009009517, juridiskā adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tās direktora pienākumu izpildītājas Inetas Muižnieces personā, kas darbojas pamatojoties uz nolikuma, turpmāk tekstā „**Pasūtītājs**”, no vienas puses,

un

SIA “Jaunuzols būve”, reģistrācijas numurs LV40003604207, adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114, tās valdes locekļa Viktora Jaroša personā, no otras puses, turpmāk tekstā - “**Izpildītājs**”, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma komisijas rīkotajam iepirkumam “**Papildus darbi būvobjektā „Katlakalna bibliotēkas rekonstrukcija Katlakalna tautas namā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. KND/2012/23**, rezultātiem, noslēdz šo Papildvienošanos par sekojošo:

1. Pamatojoties uz darba apjomu izmaiņām, Līguma Nr. **Nr. 1-5.3/13/45** summa palielinās par Ls 23323,40Ls (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit trīs lati 40 santīmi), bez PVN (Papildus darbu būvniecības koptāme NR.1).
2. Puses vienojas veikt grozījumus Līguma pielikumā Nr.1 – tāmē , kas precizēta ar Papildvienošanos Nr.1 – Kopsavilkuma tāme Nr.1, un Kopsavilkuma tāme Nr.2
3. Pamatojoties uz darbu apjomu izmaiņām Pasūtītāja objektā veikt papildus darbus, Puses vienojas par noslēgtā Līguma termiņa pagarināšanu un izteikt Līguma punktus šādā redakcijā:
 - 3.2. Punktu 5.1.2. izteikt jaunā redakcijā “Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildes un nodošanu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu Uzņēmējs pabeidz līdz 2013. gada 29. Novembrim.”
4. Šī papildvienošanās ir neatņemama Būvdarbu līguma Nr. **Nr. 1-5.3/13/45**, kurš noslēgts 2013.gada 9. maijā, sastāvdaļa un uz to attiecas visi līgumā paredzētie nosacījumi.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 lapas 2 oriģinālos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Uzņēmēja

SIA “Jaunuzols būve”

LV 40003604207

Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114

Banka : AS “Swedbank”

Konts: LV11HABA0551003195872

Viktors Jarošs

Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

LV 90009009517

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Banka: AS SEB Banka, Dienvidu filiāle

Konts: LV92UNLA0050013509452

Ineta Muižniece

Būvniecības koptāme un Papildus darbi

JAUNZOLS
BŪVE

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Būves nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35

Līguma Nr.: 1-5-3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembris

Tāme sastādīta: 2012.gada 6.septembris

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (Ls)
1	BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 1.celtniecības darbi. Izmainas	30 925,46
2	BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 1.celtniecības darbi. Papildus darbi	23 323,40
	Kopā:	54 248,86
	Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem	1 237,02
	Kopā:	55 485,88
	Būvuzraudzība	482,44
	Autoruzraudzība	482,44
	Kopā:	56 450,76
	PVN (21%):	11 854,66
	Kopā ar PVN 21%:	68 305,42

PVN piemēro likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"142. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā

Izpildītājs: SIA "Jaunuzols būve"

Valdes loceklis

Viktors Jarošs

2012.gada 6.septembris

Pasūtītājs: Ķekavas novada
pašvaldības Kultūras aģentūra
Direktora pienākumu izpildītāja:

Ineta Muižniece

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Kopsavilkuma tāme Nr.1

BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 1.celtniecības darbi. Izmainas

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Būves nosaukums: **BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ**

Objekta nosaukums: **BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ**

Objekta adrese: **Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekalna iela 35**

Projekta Nr. KB-01

Līguma Nr.: 1-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembris

Par kopējo summu, Ls

30 925,46

Tāme sastādīta: 2012.gada 6.septembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	tai skaitā		
				Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)
Izmainas pie papildus vienošanās Nr.1						
1	1,1	Celtniecības darbi	12 895,48	5 543,75	5 585,00	1 766,73
2	1,2	Ūdensvads un kanalizācija	778,74	266,40	464,95	47,39
3	1,3	Iekšējie elektroapgādes tīkli	10 407,63	1 258,99	8 884,90	263,74
4	1,4	Apsardzes signalizācija	581,01	197,55	365,36	18,10
5	1,5	Telekomunikāciju sistēmas tīkla	597,37	206,55	369,62	21,20
			25 260,23	7 473,24	15 669,83	2 117,16
Kopā:			25 260,23	7 473,24	15 669,83	2 117,16
Virszdevumi: 5%			1 263,01			
L.sk. darba aizsardzība:			75,90			
Peļņa: 10%			2 526,02			
Darba devēja sociālais nodoklis: 24,09%			1 800,30			
Pavisam kopā			30 925,46			

PVN piemēro likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"142. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā

Izpildītājs: SIA "Jaunozols būve"

Valdes loceklis: Viktors Jarošs/

2012.gada 6.septembris

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Direktora pienākumu izpildītāja: Ineta Muižniece/

Lokālā tāme Nr.1.1
Celtniecības darbi

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalna, Pļavniekkaļa iela 35

Līguma Nr.: I-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembris

Projekta Nr. KB-01

JAUNZOLS
BŪVE

Tāmes izmaksas (Ls): 12 895,48

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopējās izmaksas			Summa (Ls)	
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)		Mehānismi (Ls)
1		Demontāža										
2	02-00000	Grīdas seguma un klāja demontāža	m ²	152,40	1,13		0,73	1,86	172,21	-	111,25	283,46
3	02-00000	Piekārto plāksņu griestu demontāža	m ²	152,40	0,87		0,20	1,07	132,59	-	30,48	163,07
4	02-00000	Starpstieņu demontāža	m ²	46,03	1,30		0,50	1,80	59,83	-	23,01	82,84
5	02-00000	Ieejas durvju un nolaižamās žalūzijas demontāža (veikals)	gab	1,00	13,04		0,73	13,77	13,04	-	0,73	13,77
6	02-00000	Jumtiņa demontāža virs ieejas durvīm	gab	1,00	13,04		7,00	20,04	13,04	-	7,00	20,04
7	02-00000	Paaugstinājuma pie veikala ieejas demontāža līdz esošā trotuāra līmenim	m ²	2,00	13,04		0,73	13,77	26,08	-	1,46	27,54
8	02-00000	Radiatoru vairogu demontāža veikalā	m ²	4,50	4,78		0,50	5,28	21,51	-	2,25	23,76
9	02-00000	Atsevišķu kanalizācijas cauruļu posmu demontāža	m	10,00	1,30		0,50	1,80	13,00	-	5,00	18,00
10	02-00000	Esošā samzģgla flīžu apdares demontāža	m ²	16,50	1,30		0,10	1,40	21,45	-	1,65	23,10
11	02-00000	WC demontāža	gab	1,00	4,35		2,00	6,35	4,35	-	2,00	6,35
12	02-00000	Izlietnes demontāža	gab	1,00	4,35		2,00	6,35	4,35	-	2,00	6,35
13	02-00000	Ailu kaļšana mūra sienā	m ³	7,61	10,43		15,00	25,43	79,42	-	114,22	193,64
14	02-00000	Būvgružu izvešana	m ³	47,15	1,77		6,00	7,77	83,46	-	282,92	366,38
15		Būvkonstrukcijas										
16	06-00000	Ailu aizmūrēšana ar ķieģeļiem	m ³	0,81	16,39	58,10	1,20	75,69	13,34	47,29	0,98	61,61
17	06-00000	Pārsedžu metāla konstrukciju montāža	kg	654,56	0,23		0,14	0,37	150,55	-	91,64	242,19
18		UPE300, L=3550	kg	315,20		0,78		0,78	-	245,86	-	245,86
19		UPE1 80, L=2150	kg	91,00		0,78		0,78	-	70,98	-	70,98
20		UPE1 80, L=1900	kg	82,00		0,78		0,78	-	63,96	-	63,96
21		UPE140, L=1 600	kg	50,20		0,78		0,78	-	39,16	-	39,16
22		L75x6	kg	43,40		0,75		0,75	-	32,55	-	32,55

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas				
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
23		-4x40	kg	11,40		0,75		0,75		-	8,55	-	8,55
24		-6X60	kg	21,30		0,75		0,75		-	15,98	-	15,98
25		Loksne t=10, 250x550	kg	21,60		0,68		0,68		-	14,69	-	14,69
26		d.14AIII, L=180	kg	1,76		0,68		0,68		-	1,20	-	1,20
27		d.16AI	kg	14,20		0,68		0,68		-	9,66	-	9,66
28		Siets 100/100/5/5 Vr1	kg	2,50		0,45		0,45		-	1,13	-	1,13
29		Stienis ar vītņi M16	m	15,00		1,40		1,40		-	21,00	-	21,00
30		Betons B25	m3	0,09		55,00		55,00		-	4,95	-	4,95
31		Sienas											
32	08-00000	Sa1. Esoša āršiena, siltināta no iekšpusēs ar minerālvāti (100 mm) koka karkasā, 2 GKB ģipškartona plāksnes	m2	6,50	3,53	7,50	0,25	11,28	22,95	48,75	1,63		73,33
33	08-00000	Sa2. Esoša āršiena, siltināta no iekšpusēs ar minerālvāti (150 mm) koka karkasā, 1 GKBi ģipškartona plāksne, tvaika plēve	m2	4,00	3,53	7,95	0,25	11,73	14,12	31,80	1,00		46,92
34	08-00000	S1. Koka karkasa starpsiena ar minerālvāti (75 mm), 3 GKB ģipškartona plāksnes, 1 GKBi ģipškartona plāksne	m2	7,60	4,03	8,95	0,30	13,28	30,63	68,02	2,28		100,93
35	08-00000	S2. Koka karkasa apšuvums ar 2 GKB ģipškartona plāksnēm	m2	9,20	4,03	7,50	0,30	11,83	37,08	69,00	2,76		108,84
36		Griesti											
37	08-00000	Sausā apmetuma plākšņu griesti uz metāla karkasa	m2	139,70	1,74	3,20	0,15	5,09	243,08	447,04	20,96		711,08
38	08-00000	Mitrumizturīga ģipškaitona piekārtie griesti uz metāla karkasa	m2	13,00	1,74	3,95	0,15	5,84	22,62	51,35	1,95		75,92
39		Grīdas											
40	Izslēgts apjoms	Betona grīdas 80mm ierīkošana	m2		2,78	7,60	3,40	13,78	-	-	-	-	-
41	Izslēgts apjoms	Dabīga koka dēļu grīdas uz koka lāžām ierīkošana	m2		6,96	12,20	1,50	20,66	-	-	-	-	-
42		Logi un durvis											
43	Aizstāts ar pozīciju 43.1	V1. 1380x2560mm vitrīna ar 1 veramu vērtni	gab		30,43	220,00	5,00	255,43	-	-	-	-	-
43,1		V1. Durvju ailes aizmūrēšana, PVC loga 1138x1500mm montāža	gab	1,00	30,43	220,00	5,00	255,43	30,43	220,00	5,00		255,43

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopējās izmaksas			Summa (Ls)	
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)		Mehānismi (Ls)
44	08-00000	BSS. 5950x2800 stikla starpsiena ar matēta stikla horizontālām joslām, iekļaujot 2 bīdāmas durvis	gab									
45	08-00000	BSD. 1400x2100mm stikla bīdāmas durvis ar matēta stikla horizontālām joslām	gab									
46	08-00000	ĀE-1. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis, siltinātas	gab									
47	08-00000	D-1. 1300x2100mm finierēta koka pusotrviru durvis	gab	1,00	30,43	235,00	15,00	280,43	30,43	235,00	15,00	280,43
48	08-00000	D-2. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis	gab	1,00	21,74	115,00	5,00	141,74	21,74	115,00	5,00	141,74
49	08-00000	D-3. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis, WC zīme	gab	1,00	21,74	115,00	5,00	141,74	21,74	115,00	5,00	141,74
50	08-00000	D-4. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis	gab	1,00	21,74	115,00	5,00	141,74	21,74	115,00	5,00	141,74
51	08-00000	D-5. 1100x2100mm matēta stikla durvis ar horizontālām joslām bez matējuma	gab	1,00	30,43	153,80	5,00	189,23	30,43	153,80	5,00	189,23
52	08-00000	Esošo koka ieejas durvju remonts	gab	1,00	30,43	70,00	10,00	110,43	30,43	70,00	10,00	110,43
53	08-00000	Logu ārējo palodžu montāža	m	1,58	2,80	6,33	0,27	9,40	4,42	10,00	0,43	14,85
54	08-00000	Logu iekšējo palodžu montāža	m	1,58	2,52	18,00	0,20	20,72	3,98	28,44	0,32	32,74
55	08-00000	Durvju apmaļu montāža	m	26,25	1,30	2,50	1,00	4,80	34,13	65,63	26,25	126,01
56		Apdares darbi										
		<u>Grīdas</u>										
57	10-00000	Salaizturīgas neslīdošas klinķera flīzes	m ²	0,00								
58	10-00000	Iebūvēts kājslauķis	m ²	1,00	17,39	40,00	2,00	59,39	17,39	40,00	2,00	59,39
59	10-00000	Neslīdošas keramikas flīzes	m ²	12,60	6,96	11,38	0,30	18,64	87,70	143,39	3,78	234,87
60	Izslēgts apjoms	Dabīgas koka dēļu grīdas iakošana ar atsevišķu vietu piespakteļšanu	m ²		2,17	1,80	0,20	4,17	-	-	-	-
61		<u>Grīdlīstes</u>										
62	10-00000	Flīžu grīdlīste-analoga atīec.grīdas flīzēm-100mm	m	11,50	0,96	1,55	0,10	2,61	11,04	17,83	1,15	30,02
63	Izslēgts apjoms	Krāsota koka grīdlīste. h= 100mm	m		1,30	1,80	0,20	3,30	-	-	-	-

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas				
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
64		Sienas											
65	Aizstāts ar pozīciju 65.1	Esošās mūra sienas apmetuma atjaunošana, krāsošana	m2		6,00	2,80	0,44	9,24					
65,1		Metāla karkasa apšūšana ar ģipskartonu, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana	m2	275,00	6,00	2,80	0,44	9,24	1 650,00	770,00	121,00		2 541,00
66	10-00000	Jaunās ģipskaiteņa vai mūrētas sienas pierīvēšana, krāsošana	m2	22,20	3,13	1,52	0,14	4,79	69,49	33,74	3,11		106,34
67	10-00000	Keramikas sienu flīzes	m2	5,80	6,96	7,40	0,30	14,66	40,37	42,92	1,74		85,03
68	10-00000	Sienas spogulis	m2	1,30	22,61	55,00	2,00	79,61	29,39	71,50	2,60		103,49
69		Griestī											
70	10-00000	Sausā apmetuma plākšņu griestu pierīvēšana, krāsošana	m2	139,70	3,96	1,55	0,30	5,81	553,21	216,54	41,91		811,66
71	10-00000	Mitrūmizturīga ģipskaiteņa piekārto griestu pierīvēšana, krāsošana	m2	13,00	3,96	1,59	0,30	5,85	51,48	20,67	3,90		76,05
		Ieslēgtie darbi											
		Demontāžas darbi											
1,1		Esošo betona grīdu demontāža	m2	98,10	2,34		1,00	3,34	229,55	-	-	98,10	327,65
1,2		Esošo koka lāgu demontāža	m2	54,30	0,50		1,00	1,50	27,15	-	-	54,30	81,45
1,3		Esošās grunts rakšana izvešana b=150mm	m3	27,43	2,50			2,50	68,58	-	-	-	68,58
1,4		Liekās grunts, smiltis izvešana	m3	27,43			4,00	4,00	-	-	109,73	-	109,73
1,5		Būvgružu konteiners	m3	24,00	2,50		6,50	9,00	60,00	-	-	156,00	216,00
1,6		Grīdas ierīkošana											
1,7		Esošās smiltis bīvēšana šķembas sagatavošanas kārtā b=100mm	m2	153,50	1,30		0,73	2,03	199,55	-	-	112,06	311,61
1,8		Šķembas	m3	16,89		7,80	4,50	12,30	-	131,70	75,98		207,68
1,9		Grīdu tvaika izolācija plēve 200mk	m2	167,64	0,30	0,38	0,07	0,75	50,29	63,70	11,73		125,72
1,10		Grīdu siltumizolācija ekstrudēts putupolistirols b=50mm	m2	167,64	0,50	3,75	0,05	4,30	83,82	628,65	8,38		720,85
1,11		Grīdas plātnes betonēšana Estrich b=70-80mm	m2	153,50	2,50	4,00	0,70	7,20	383,75	614,00	107,45		1 105,20
1,12		Betona grīdas gruntēšana	m2	140,90	0,53	-	0,24	0,77	74,68	-	-	33,82	108,50
1,13		grunts "VLM-100"	m2	140,90	-	0,69	-	0,69	-	97,22	-		97,22
1,14		Finiera piegriešana, montāža	m2	140,93	3,18	-	0,24	3,42	448,14	-	-	33,82	481,96
		Dībeļi		160,00		0,04		0,04	-	6,40	-		6,40

Lokālā tāme Nr. 1.2
Ūdensvads un kanalizācija

JAUNOZOLS
BŪVĒ

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekalna iela 35
Līguma Nr.: 1-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanas Nr. 1 no 2013. gada 6. septembris
Projekta Nr. KB-01

Tāmes izmaksas (Ls) : 778,74

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopējās izmaksas			Summa (Ls)		
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)		Mehānismi (Ls)	
		AUKSTAIS UN KARSTAIS ŪDENSVADS											
	14-00000	Esošā aukstā un karstā ūdensvada demontāža	kompl	1	35,00		10,00	45,00		35,00		10,00	45,00
	14-00000	Noslēgvārstis TAGO-15	gab.	2	3,50	15,00	2,00	20,50		7,00	30,00	4,00	41,00
	14-00000	Jauceļkrāns izlietnei	gab.	1	10,00	20,79	3,10	33,89		10,00	20,79	3,10	33,89
	14-00000	Podu skalošanas tvertnes ūdens mehānisms	gab.	1	10,00	25,90	2,35	38,25		10,00	25,90	2,35	38,25
	14-00000	Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem	t.m.	15	0,25	0,65	0,05	0,95		3,75	9,75	0,75	14,25
	14-00000	Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem	t.m.	10	0,25	0,95	0,05	1,25		2,50	9,50	0,50	12,50
	14-00000	Caurulvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm	t.m.	15	0,15	0,48	0,04	0,67		2,25	7,20	0,60	10,05
	14-00000	Caurulvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm	t.m.	10	0,15	0,53	0,04	0,72		1,50	5,30	0,40	7,20
		IEKŠĒJĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJA											
	16-00000	Esošās sadzīves kanalizācijas demontāža	kompl	1	35,00		10,00	45,00		35,00		10,00	45,00
	16-00000	Plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem	t.m.	9	2,80	2,49	0,10	5,39		25,20	22,41	0,90	48,51
	16-00000	Plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem	t.m.	5	2,80	1,00	0,05	3,85		14,00	5,00	0,25	19,25
	16-00000	Veidgabali cauruļu savienošanai	gab.	2	1,00	1,34	0,05	2,39		2,00	2,68	0,10	4,78
	16-00000	Ugunsdrošās manžetes	gab.	1	0,20	8,31	0,20	8,71		0,20	8,31	0,20	8,71
	16-00000	Revīzija	gab.	1	1,00	1,79	0,10	2,89		1,00	1,79	0,10	2,89
	16-00000	Pods ar skalošanas tvertni	gab.	1	35,00	75,90	3,11	114,01		35,00	75,90	3,11	114,01
	16-00000	Izlietne ar sifonu	gab.	1	35,00	18,28	2,13	55,41		35,00	18,28	2,13	55,41
	16-00000	WC aprīkojuma komplekts apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām saskaņā ar zīmējumu	kompl	1	30,00	150,00	5,50	185,50		30,00	150,00	5,50	185,50
	16-00000	Aikritumu grozas ar mehānisko vaku metāla	gab.	1	2,00	15,00	1,10	18,10		2,00	15,00	1,10	18,10
	16-00000	WC aprīkojuma komplekts: tualetes papīra turētājs, ziepju turētājs, papīra dvieļu kārba, pakaramais, poda tīrītājs ar turētāju	kompl	1	15,00	35,00	2,30	52,30		15,00	35,00	2,30	52,30

Lokālā tāme Nr. 1.3
Iekšējie elektroapgādes tīkli

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35

Līguma Nr.: 1-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošāns Nr.1 no 2013. gada 6. septembris

Projekta Nr. KB-01

JAUNOZOLS
RĪVA

Tāmes izmaksas (Ls): 10 407,63

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopējās izmaksas			Summa (Ls)	
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)		Mehānismi (Ls)
1		Galvenā ēkas sadalne GS										
2		GS										
3	18-00000	Automātslēdzis 3-f C32A	gab.	1	2,89	6,50	0,98	10,37	2,89	6,50	0,98	10,37
4	18-00000	Kontroluzskaites skaitītājs 3-fāzu, 400/230V, 40A	kompl.	1	14,44	54,32	8,15	76,91	14,44	54,32	8,15	76,91
5		Sadale SS										
6	18-00000	Slodzes slēdzis 3-f 40A	gab.	1	2,89	4,86	0,73	8,48	2,89	4,86	0,73	8,48
7	18-00000	B+C kl. pārsprieg. aizsardzība 3F+1N (V25-B+C/3-NPE) vai analoga	kompl.	1	24,07	154,00	10,00	188,07	24,07	154,00	10,00	188,07
8	18-00000	Diferenciālā aizsardz. 1-f C16A 2-polu 30mA	gab.	1	1,93	9,65	1,45	13,03	1,93	9,65	1,45	13,03
9	18-00000	Automātslēdzis 1-f C16A	gab.	16	1,44	1,65	0,25	3,34	23,04	26,40	4,00	53,44
10	18-00000	Automātslēdzis 1-f C25A	gab.	1	1,44	1,65	0,25	3,34	1,44	1,65	0,25	3,34
11	18-00000	Automātslēdzis 1-f B10A	gab.	7	1,44	1,65	0,25	3,34	10,08	11,55	1,75	23,38
12	18-00000	Ei. palaidējs 1-polu, 20A, Usp=230VAC	gab.	1	2,41	6,49	0,97	9,87	2,41	6,49	0,97	9,87
13	18-00000	Zemāpmetuma sadalnes skapis 36 mod., ar metāla durvīm; z/a, IP41, individ. kompl. HAGER 3 rindu, aizslēdzams	kompl.	1	14,44	21,65	3,25	39,34	14,44	21,65	3,25	39,34
14	18-00000	Sadales skapja izmērus iespējams koriģēt veidojot shēmas parametrus!										
15		Pārējie materiāli										
16	18-00000	Ei. rozete 1-viet. 1-fāzu, z/a	gab.	29	2,41	1,58	0,24	4,23	69,89	45,82	6,96	122,67
17	18-00000	Ei. rozete 1-viet. 1-fāzu, IP44, z/a	gab.	2	2,41	2,68	0,40	5,49	4,82	5,36	0,80	10,98
18	18-00000	EL. rozete 1-viet. z/a DATA	gab.	28	2,41	2,15	0,32	4,88	67,48	60,20	8,96	136,64
19	18-00000	EL. rozete 1-viet. v/a DATA	gab.	2	2,41	1,75	0,26	4,42	4,82	3,50	0,52	8,84
20	18-00000	Ei. slēdzis 1-polu; z/a	gab.	6	2,41	1,65	0,25	4,31	14,46	9,90	1,50	25,86
21	18-00000	Ei. slēdzis 2-polu; z/a	gab.	3	2,41	1,74	0,26	4,41	7,23	5,22	0,78	13,23
22	18-00000	Ei. pārslēdzis; z/a	gab.	6	2,41	1,65	0,25	4,31	14,46	9,90	1,50	25,86
23	18-00000	Montāžas kārbu zemāpmetuma	gab.	74	1,44	0,38	0,06	1,88	106,56	28,12	4,44	139,12
24	18-00000	Kustību sensors 360°, 10A, 230V	gab.	1	2,41	9,87	1,48	13,76	2,41	9,87	1,48	13,76
25	18-00000	Nozarķārba z/a	m	4	0,50	2,15	0,20	2,85	2,00	8,60	0,80	11,40
26	18-00000	PVC caurule d=16mm	m	200	0,82	0,21	0,03	1,06	164,00	42,00	6,00	212,00
27	18-00000	PVC caurule d=20mm	m	320	0,82	0,24	0,04	1,10	262,40	76,80	12,80	352,00
28	18-00000	PVC caurule d=50mm	m	10	0,82	0,59	0,09	1,50	8,20	5,90	0,90	15,00

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas			
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
29	18-00000	Kabelis PPJ 3x1.5	m	230	0,24	0,31	0,05	0,60	55,20	71,30	11,50	138,00
30	18-00000	Kabelis PPJ 4x1.5	m	25	0,29	0,57	0,09	0,95	7,25	14,25	2,25	23,75
31	18-00000	Kabelis PPJ 3x2.5	m	375	0,29	0,51	0,08	0,88	108,75	191,25	30,00	330,00
32	18-00000	Kabelis PPJ 5x10	m	15	0,87	3,89	0,58	5,34	13,05	58,35	8,70	80,10
33	18-00000	Kabelis PPJ 3x4	m	25	0,34	0,82	0,12	1,28	8,50	20,50	3,00	32,00
34	18-00000	(N)HXH-FE-180/E30 3x1,5	m	25	0,24	0,42	0,06	0,72	6,00	10,50	1,50	18,00
35	18-00000	Elizvans un zvana poga	kompl.	1	2,89	12,56	1,88	17,33	2,89	12,56	1,88	17,33
36		Gaismas ķermeņi										
37	18-00000	Evakuācijas norāde "IZE-JA" g.ļ. 1x8W ar akumulatoru 1h, piem. GEF 108 vai analogs	gab.	4	3,85	12,82	1,92	18,59	15,40	51,28	7,68	74,36
38	18-00000	Virsbūvēts gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi, piemēram ZERO PS 6 42W vai līdzvērtīgs, bez reflektora	gab.	2	3,85	13,20	1,98	19,03	7,70	26,40	3,96	38,06
39	18-00000	Griestu gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi, piemēram ZERO PS 6 42W vai līdzvērtīgs, bez reflektora	gab.	46	3,85	159,00	2,10	164,95	177,10	7 314,00	96,60	7 587,70
40	18-00000	Virsbūvēts gaismas ķermenis, plafons balts ar lumin. spuldzi, piemēram 1x26W G24d-3 D=320mm IP65	gab.	3	3,85	20,68	3,10	27,63	11,55	62,04	9,30	82,89
41	18-00000	Halogēni gaismekļi, prožektoru uz sliedes (grozāmi), piemēram, S45 Glamox vai līdzvērtīgi, spuldzēt x HIT-CRI 35, 70W G12 base, ar montāžas sliedi, ~2,5m	gab.	4	4,81	67,50	2,10	74,41	19,24	270,00	8,40	297,64
					Kopā: 1 258,99				Kopā: 8 710,69			
					2%				174,21			
					Tiešās izmaksas kopā: 1 258,99				8 884,90			
					2%				263,74			
					Tiešās izmaksas kopā: 1 258,99				10 233,42			
					2%				174,21			
					Tiešās izmaksas kopā: 1 258,99				10 407,63			

PVN piemēro likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"142. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā

Izpildītājs: SIA "Jaunuzols būve"

Valdes loceklis

Viktors Jarošs

Pastūtājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Direktora pienākumu izpildītāja:

/Ineta Muizniece/

2013. gada 6. septembris

Lokālā tāme Nr.1.5
Telekomunikāciju sistēmas tīkla izbūve.



Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekhalna iela 35
Līguma Nr.: I-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijā, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembra
Projekta Nr. KB-01

Tāmes izmaksas (Ls) : 597,37

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopējās izmaksas			Summa (Ls)	
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)		Mehānismi (Ls)
	19-00000	Kabelis UTP (4x2x0.5) Cat5e	m	425	0,33	0,22	0,02	0,57	140,25	93,50	8,50	242,25
	19-00000	HDMI kabelis 10metri ar spraudņiem - projektoram	gab.	1	0,07	8,96	0,01	9,04	0,07	8,96	0,01	9,04
	19-00000	VGA kabelis 10metri ar spraudņiem - projektoram	gab.	1	0,07	40,68	0,01	40,76	0,07	40,68	0,01	40,76
	19-00000	UTP, Cat5e, 24 portu datortīkla savienotājpanelis (24x RJ45) 1U	gab.	1	10,40	27,60	0,55	38,55	10,40	27,60	0,55	38,55
	19-00000	Kabeļu kārtotājs- horizontālais 19" 1U	gab.	1	0,26	3,45	0,01	3,72	0,26	3,45	0,01	3,72
	19-00000	Līdzda RJ45, UTP, Cat5e	gab.	19	0,15	0,90	0,02	1,07	2,85	17,10	0,38	20,33
	19-00000	Z/A 2-vietīga vājštrāvas rozete ar pārsegu (2xRJ45)	kompl.	9	2,60	9,89	0,02	12,51	23,40	89,01	0,18	112,59
	19-00000	Z/A HDMI - VGA rozete ar pārsegu	kompl.	1	2,60	14,72	0,02	17,34	2,60	14,72	0,02	17,34
	19-00000	Z/A komutācijas kārba	gab.	10	1,56	0,18	0,88	2,62	15,60	1,80	8,80	26,20
	19-00000	V/A 1-vietīga vājštrāvas rozete (1xRJ45)	kompl.	1	2,60	7,13	0,02	9,75	2,60	7,13	0,02	9,75
	19-00000	Z/A HDMI- VGA rozete ar pārsegu	gab.	1	2,60	14,72	0,02	17,34	2,60	14,72	0,02	17,34
	19-00000	Instalācijas caurule d-25mm	m	20	0,13	0,23	0,06	0,42	2,60	4,60	1,20	8,40
	19-00000	Gofrēta instalācijas caurule d-25mm	m	25	0,13	0,23	0,06	0,42	3,25	5,75	1,50	10,50
	19-00000	Instalācijas materiāli un stiprinājumi	kompl.	1		23,00		23,00	-	23,00	-	23,00
								Kopā:	206,55	352,02	21,20	579,77
										17,60		17,60
									206,55	369,62	21,20	597,37

PVN piemēro likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"142. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā

Izpildītājs: SIA "Jaunozols būve"
Valdes loceklis: Viktors Jarošs

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Direktora pienākumu izpildītāja: Ineta Muižniece

2013.gada 6. septembļis

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Kopsavilkuma tāme Nr.2

BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ, 1.celtniecības darbi. Papildus darbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Būves nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalna, Pļavniekalna iela 35

Projekta Nr. KB-01

Līguma Nr.: 1-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembris

Par kopējo summu, Ls

23 323,40

Tāme sastādīta:

2012. gada 6. septembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	tai skaitā		
				Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)
		Papildus darbi vienošanās Nr.1				
1	2,1	Vēdināšana	3 818,59	718,57	2 628,83	471,19
2	2,2	Apkure	3 934,93	1 592,60	2 009,30	333,03
3	2,3	Ūdens ievads, Ūdensmērītāja mezgls,	2 832,45	703,52	1 386,26	742,67
4	2,4	Grūdas	5 257,09	1 088,91	4 036,33	131,85
5	2,5	Jaunās pārsegdes un sijas	3 316,19	1 252,40	1 695,51	368,28
		Kopā:	19 159,25	5 356,00	11 756,23	2 047,02
		Virsziedvumi: 5%	957,960			
		Peļņa: 10%	1 915,930			
		Darba devēja sociālais nodoklis: 24,09%	1 290,260			
		Pavisam kopā	23 323,40			

PVN piemēro likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"142. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā

Izpildītājs: SIA "Jaunozols būve"

Valdes loceklis: Viktors Jarošs/

2012.gada 6.septembris

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Direktora pienākumu izpildītāja: /Ineta Muižniece/

Lokālā tāmē Nr.2.1
Vēdināšana

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalna, Pļavniekkalna iela 35

Projekta Nr. KB-01

Līguma Nr.: 1-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr. 1 no 2013. gada 6. septembris

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās.

Tāmes izmaksas (Ls) : 3 818,59

JAUNOZOLS
BUDVE

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas			Kopā uz visu apjomu				
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
Vēdināšana												
1		ārsienas reste RIS-400x300	gab.	2,00	8,65	42,58	6,39	57,62	17,30	85,16	12,78	115,24
2		gaisa apstrādes agregāts VR 700 DCV R Heat komplektā ar elektrokaloriferu 1,67 kW, pieplūdes filtru EU7, automātiskās vadības bloku	gab.	1,00	184,51	1 225,64	20,00	1 430,15	184,51	1 225,64	20,00	1 430,15
3		trokšņu slāpētājs SLU-250-1200-100	gab.	1,00	12,50	86,57	12,99	112,06	12,50	86,57	12,99	112,06
4		trokšņu slāpētājs SLU-250-900-100	gab.	3,00	12,50	56,41	8,46	77,37	37,50	169,23	25,38	232,11
5		trokšņu slāpētājs SLU-250-600-100	gab.	1,00	12,50	34,88	5,23	52,61	12,50	34,88	5,23	52,61
6		pieplūdes reste RGS-2-425x75 ar gaisa plūsmas daudzuma regulatoru	gab.	5,00	5,85	43,58	6,54	55,97	29,25	217,90	32,70	279,85
7		pieplūdes reste RGS-2-325x75 ar gaisa plūsmas daudzuma regulatoru	gab.	1,00	5,85	35,69	5,35	46,89	5,85	35,69	5,35	46,89
8		nostūces reste RGS-2-425x75 ar gaisa plūsmas daudzuma regulatoru	gab.	5,00	5,85	43,58	6,54	55,97	29,25	217,90	32,70	279,85
9		nostūces reste RGS-2-325x75 ar gaisa plūsmas daudzuma regulatoru	gab.	1,00	5,85	35,69	5,35	46,89	5,85	35,69	5,35	46,89
10		gaisa vads no cinkotā skārda	t.m.	30,00	2,60	3,61	0,54	6,75	78,00	108,30	16,20	202,50
11		gaisa vads no cinkotā skārda	t.m.	15,00	2,60	3,05	0,46	6,11	39,00	45,75	6,90	91,65
12		gaisa vads no cinkotā skārda	t.m.	6,00	2,60	3,05	0,46	6,11	15,60	18,30	2,76	36,66
13		akmens vate LAM 100 mm	m2	10,00	2,85	9,50	0,37	12,72	28,50	95,00	3,70	127,20
14		montāžas veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1,00	45,82	95,24	14,29	155,35	45,82	95,24	14,29	155,35
15		N-2										
16		ārsienas reste GRA 100	gab.	1,00	2,84	8,14	1,22	12,20	2,84	8,14	1,22	12,20
17		sienas ventilators EDM 100 CT	gab.	1,00	5,75	22,41	3,36	31,52	5,75	22,41	3,36	31,52
18		gaisa vads no cinkotā skārda	t.m.	1,00	2,60	1,34	0,20	4,14	2,60	1,34	0,20	4,14
19		montāžas veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1,00	0,95	0,51	0,08	1,54	0,95	0,51	0,08	1,54
20		Dažādi										
21		Caurumu izbūve sienās	gab.	9,00	5,00		30,00	35,00	45,00		270,00	315,00
22		Ierēģulēšana, izpilddokumentācija	kompl.	1,00	120,00				120,00			120,00

Lokālā tīme Nr.2.2

Apkure

JAUNOZOLS
NOVE

Pastūpātājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekalna iela 35

Projekta Nr. KB-01

Līguma Nr.: I-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošnās Nr. I no 2013. gada 6. septembris

Tāmes izmaksas (Ls): 3 934,93

Tāme sastādīta 2013.gada tīrgus cenās

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
		Apkure												
1		radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājumiem	kompl.	10	14,50	48,78	7,32	70,60	145,00	487,80	73,20	706,00		
2		radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājumiem	kompl.	2	12,50	26,38	3,96	42,84	25,00	52,76	7,92	85,68		
3		sildķermeņa noslēgvarstis	gab.	12	1,50	5,18	0,78	7,46	18,00	62,16	9,36	89,52		
4		sildķermeņa termostats	gab.	12	0,75	9,88	0,88	11,51	9,00	118,56	10,56	138,12		
5		termostata vārsts	gab.	12	1,50	5,82	0,42	7,74	18,00	69,84	5,04	92,88		
6		izlaides ventīlis	gab.	4	1,50	1,86	0,28	3,64	6,00	7,44	1,12	14,56		
7		atgaisotājs ar noslēgvarstu ventīli	gab.	2	1,00	4,06	0,61	5,67	2,00	8,12	1,22	11,34		
8		balansēšanas ventīlis	gab.	1	1,50	30,30	4,55	36,35	1,50	30,30	4,55	36,35		
9		balansēšanas ventīlis	gab.	1	1,50	38,64	5,80	45,94	1,50	38,64	5,80	45,94		
10		lodveida ventīlis	gab.	4	1,50	1,32	0,20	3,02	6,00	5,28	0,80	12,08		
11		lodveida ventīlis	gab.	2	1,50	1,90	0,29	3,69	3,00	3,80	0,58	7,38		
12		lodveida ventīlis	gab.	2	2,00	3,05	0,46	5,51	4,00	6,10	0,92	11,02		
13		daudzslāņu plastmasas caurule	t.m.	98	1,75	0,84	0,13	2,72	171,50	82,32	12,74	266,56		
14		daudzslāņu plastmasas caurule	t.m.	26	1,75	1,64	0,25	3,64	45,50	42,64	6,50	94,64		
15		daudzslāņu plastmasas caurule	t.m.	48	2,00	2,01	0,30	4,31	96,00	96,48	14,40	206,88		
16		daudzslāņu plastmasas caurule	t.m.	12	2,50	3,24	0,49	6,23	30,00	38,88	5,88	74,76		
17		rūpnieciski izgatavotas tērauda caurule	t.m.	20	5,75	5,54	0,83	12,12	115,00	110,80	16,60	242,40		
18		caurulvadu izolācija Accotubes	t.m.	78	0,95	0,41	0,06	1,42	74,10	31,98	4,68	110,76		
19		caurulvadu izolācija Accotubes	t.m.	22	0,95	0,45	0,07	1,47	20,90	9,90	1,54	32,34		
20		caurulvadu izolācija Accotubes	t.m.	36	0,95	0,52	0,08	1,55	34,20	18,72	2,88	55,80		
21		caurulvadu izolācija Accotubes	t.m.	12	0,95	0,76	0,11	1,82	11,40	9,12	1,32	21,84		
22		caurulvadu izolācija Accotubes	t.m.	20	1,25	1,56	0,23	3,04	25,00	31,20	4,60	60,80		
23		veidgabali	kompl.	1	150,00	418,78	62,82	631,60	150,00	418,78	62,82	631,60		
24		Esošo apkures caurulju demontāža	kompl.	1	100,00			100,00	100,00			100,00		
		Dažādi												
25		Caurumu izbūve pārsegumā un aizdare	gab	24	15,00	5,50	3,25	23,75	360,00	132,00	78,00	570,00		
26		Ierēgulēšana, izpilddokumentācija	kompl.	1	120,00			120,00	120,00			120,00		

Lokālā tīme Nr.2.3

Ūdens ievads, Ūdensmērītāja mezgls, Ugunsdzēsības ūdensvads

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra

Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

Objekta adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekalna iela 35

Projekta Nr. KB-01

Līguma Nr.: I-5.3/13/45 no 2013.gada 9. maijs, Papildvienošanās Nr.1 no 2013. gada 6. septembrī

Tāmes izmaksas (Ls) : 2 832,45

Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās

JAUNOZOLS
BŪVE

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu					
					Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Meh. (Ls)	Kopā (Ls)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
		Ūdens ievads aukstā ūdens apgāde												
1		Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø63x6.0 (DN50)	m	20	3,60	10,19	0,55	14,34	72,08	203,80	11,00	286,88		
2		Lodveida ventilis dn50	gab.	1	3,18	11,11	0,57	14,86	3,18	11,11	0,57	14,86		
3		Iztukšošanas krāns dn15	gab.	1	1,27	2,09	0,13	3,49	1,27	2,09	0,13	3,49		
4		Izolācija =13mm Ø63(dn50)	m	20	0,85	1,44	0,09	2,38	16,96	28,80	1,80	47,56		
5		Caurumu izbūve ēkas pamatos	vietas	1	25,00	-	15,00	40,00	25,00	-	15,00	40,00		
6		Pieslēgums pie esošiem tīkliem	vietas	1	31,80	33,75	2,62	68,17	31,80	33,75	2,62	68,17		
7		Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi	kompl.	1	4,26	10,70	0,70	15,66	4,26	10,70	0,70	15,66		
8		Cauruļu veidgabali	kompl.	1	8,46	24,20	29,17	61,83	8,46	24,20	29,17	61,83		
9		Palīgmateriāli	kompl.	1	6,25	14,90	16,68	37,83	6,25	14,90	16,68	37,83		
10		Hidrauliskā pārbaude	kompl.	1	35,00	-	5,09	40,09	35,00	-	5,09	40,09		
11		Rakšanas darbi (ītranšējas rakšana/ aizbēršana ar mehānismiem)	t.m	10	3,50	-	29,20	32,70	35,00	-	292,00	327,00		
12		Liekās grunts izvešana	m3	8	2,00	-	9,00	11,00	16,00	-	72,00	88,00		
13		Smits piesēršana, blietēšana	m3	15	3,50	5,50	10,00	19,00	52,50	82,50	150,00	285,00		
14		Melnzemes piebēršana, zālāja sēšana	m3	3	3,50	5,50	25,00	34,00	10,50	16,50	75,00	102,00		
15														
16		ŪDENS MĒRĪTĀJA MEZGLS:												
17		Aukstā ūdens mērītājs dn50 15m3h 30°C Zenner	kompl.	1	21,20	161,00	3,79	185,99	21,20	161,00	3,79	185,99		
18		Aizbīdnis DN50	gab	1	8,48	73,80	3,29	85,57	8,48	73,80	3,29	85,57		
19		Atloks DN100	gab.	2	1,59	9,42	0,44	11,45	3,18	18,84	0,88	22,90		
20		Pāreja DN50x32	gab.	3	1,59	4,01	0,22	5,82	4,77	12,03	0,66	17,46		
21		Iztukšošanas ventillis DN15	gab.	1	1,27	2,09	0,13	3,49	1,27	2,09	0,13	3,49		
22		Manometrs P=0 + 16kg/sm2	gab.	1	0,85	6,99	0,31	8,15	0,85	6,99	0,31	8,15		
23		Mehāniskais filtrs DN50	kompl.	1	3,18	16,88	0,80	20,86	3,18	16,88	0,80	20,86		

24	Lodveida ventīlis dn25		gab.	1	1,70	3,43	0,21	5,34	1,70	3,43	0,21	5,34
25	Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi		kompl.	1	5,20	14,08	0,77	20,05	5,20	14,08	0,77	20,05
26	Cauruļu veidgabali		kompl.	1	21,20	34,89	2,24	58,33	21,20	34,89	2,24	58,33
27	Marķēšanas materiāli		kompl.	1	5,01	10,72	0,63	16,36	5,01	10,72	0,63	16,36
28	Palīgmateriāli		kompl.	1	12,36	24,80	1,49	38,65	12,36	24,80	1,49	38,65
	UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADS											
29	Melnā tērauda ūdensvada caurules Ø60.3x3.2(DN50)		m	21	3,82	3,87	0,31	8,00	80,14	81,27	6,51	167,92
30	Ugunsdzēsības skapis (virssienas) 900X650(h)x220 ar ugunsdzēsības krānu dn25, šūteni L=20 m, stobru dn25 mm BNP25, sprauslu Ø10 mm, savienotājgalviņu dn25 mm., ar marķējumu ar norādes zīmēm atbilstoši standartam LVS 446 prasībām		kompl.	1	13,25	171,62	7,39	192,26	13,25	171,62	7,39	192,26
31	Gruntējuma viena kārtā		kg	0,84	12,19	5,16	0,69	18,04	10,24	4,33	0,58	15,15
32	Cauruļvadu krāsošana ar rūsas noturīgu krāsu		m ²	3,78	1,91	1,43	0,13	3,47	7,21	5,41	0,49	13,11
33	Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi		kompl.	1	46,12	5,00	0,90	52,02	46,12	5,00	0,90	52,02
34	Cauruļu veidgabali		kompl.	1	8,90	22,50	1,24	32,64	8,90	22,50	1,24	32,64
35	Palīgmateriāli		kompl.	1	31,00	84,05	4,60	119,65	31,00	84,05	4,60	119,65
36	Caurumu izsišana sienā Ø60.3mm		vietas	2	15,00	-	2,00	17,00	30,00	-	4,00	34,00
37												
38	Siltais ūdens											
39	Ūdens sildītājs, boileris 20L 2,2kW Dražice		gab	1	25,00	96,00	10,00	131,00	25,00	96,00	10,00	131,00
40	Caureles, fasondajas, stiprinājumi		kompl	1	20,00	46,00	10,00	76,00	20,00	46,00	10,00	76,00
41	Elektropievads, pieslēgums		gab	1	25,00	35,00	10,00	70,00	25,00	35,00	10,00	70,00
								Kopā:	703,52	1 359,08	742,67	2 805,27
										27,18		27,18
									703,52	1 386,26	742,67	2 832,45

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 2%

Tiešās izmaksas kopā:

Izpildītājs: SIA "Jaunozols būve"

Izdevuma lodeklis

Izstrādātājs: Ineta Muižniece

2013. gada 6. septembris



Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Direktora pienākumu izpildītāja:

Ineta Muižniece

2013. gada 6. septembris

