

2014.gada 3.martā

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/3)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2014.gada 27.febrārī plkst.10:00, Ķekavā, pēc objekta - Ķekavas kultūras nama siltināšana apskates

1. Jautājums: precizēt risinājumu 21.pozīcijai lokālā tāmē 1-1, ".Zem atsevišķām lietus teknēm izveidot lietus savākšanas un filtrācijas cauruļu sistēma analogi esošajām. (Ierakt filtrācijas caurules D200, dziļums 1100 mm ~ 5m paralēli puķu dobē un uzstādīt savākšanas kolektoru (PVC treps) zem teknes bruģī)."

ATBILDE: Jāizņem tehniskie noteikumi un tiem atbilstoši jāsaprojektē lietusūdens kanalizācijas projekts, jo LK sistēma nebija mūsu projektēšanas uzdevumā. Šāda projekta izstrādei būs nepieciešama ģeotehniskā izpēte, kurā uzrādīts esošais un max.gruntsūdens līmenis.

Pretendents var piedāvāt savu risinājumu, kura būs precizēta autoruzraudzības gaitā, pieaicinot sertificētu ŪK projektētāju.

Arī risinājums par zibenszaizsardzību pretendents var piedāvāt savu risinājumu, kura būs precizēta autoruzraudzības gaitā, pieaicinot sertificētu ŪK projektētāju.

2. Jautājums: Kāds risinājums plānots kabeļiem uz fasādes iekšpagalmā?

ATBILDE: Esošie kabeļi ieštrobējami ķieģeļu mūrī., pēc tam pārklājot apmetuma kārtu un siltumizolācijas kārtu.

3. Jautājums: Pie fasādes iekšpagalmā ir arī jumtiņš. Acīmredzot, lai veiktu fasādes siltināšanu, apjomos jāiekļauj arī šī jumtiņa demontāža un pēc montāžas atpakaļ, vai ne?

ATBILDE: Stiklotais jumts uz siltināšanas laiku demontējams, pēc siltināšanas uzstādot atpakaļ un veidojot atbilstošus pieslēgumus pie siltinātās fasādes.

PAPILDINĀTS:

37 21-00000 Stiklota jumta iekšpagalmā rūpīga demontāža un montāža pēc siltināšanas darbiem, paredzotgab 1,00 jaunus stiprinājumus un met.lokšņu pieslēgumus

4. Jautājums: Lūdzu dot risinājumu lielās emblēmas (Gailis) stiprinājumiem atpakaļ pēc siltināšanas.

ATBILDE: Emblēmas stiprinājumu veids un stāvoklis precizējami pēc emblēmas demontāžas, jo esošo stiprinājumu izpilddokumentācija nav pieejama. Paredzams pagarināt esošos stiprinājumus par 150mm - piemetinot pagarinājumus un stiprinājumus apstrādājot ar pretkorozijas sastāvu. Esošo emblēmas stiprinājumu stāvoklis fiksējams pēc to atsegšanas, pieaicinot sertificētu būvinženieri.

5. Jautājums: Lūdzu pārbaudīt apjomos logu skaitu pēc fakta. It kā esot tā, ka lokālajā tāmē 2-1 pozīcija 2 (logs L2 5400*2090 mm) tāmē daudzums - 5, faktiski ir - 4; pozīcija 3 (logs L2-1 5400*2090 mm) tāmē daudzums - 5, faktiski ir - 1; pozīcija 6 (logs

L5 1000*2030 mm) tāmē daudzums - 4, faktiski ir - 3. Lūgums pārbaudīt šo skaitu un attiecīgi arī pārējo logu skaitu.

ATBILDE: Bija kļūda tāmē - koriģēts logu skaits, koriģētā tāmē pielikumā.