

Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu “Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceļu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos” (ID Nr.ĶND/2015/1-1):

Jautājums: Nolikuma III NODAĻAS II nodaļa Tehniskās specifikācijas 1.5.11.punktā minēts *Būvdarbos izmantojamo materiālu atbilstību apliecināšanu dokumentu kopijas*. Vai pretendents būs izpildījis 1.5.11. punkta prasību, ja iesniegs par galvenajiem materiāliem atbilstību apliecināšanu dokumentus?

ATBILDE: Būvdarbos izmantojamo materiālu atbilstību apliecināšanu dokumentu kopijas jāiesniedz par visiem materiāliem.

Jautājums: Atbilstoši konkursa nolikuma 14.5.3.punktam pretendenta likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi – Krājumi/Īstermiņa parādi) pēc VID iesniegtās pēdējās auditētās bilances datiem ir jābūt ne mazākam par 1,1 (viens komats viens). SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” vērš uzmanību, ka, ja likviditātes koeficients ir “1”, uzņēmums ir uzskatāms par tādu, kuram nav problēmas savu īstermiņa saistību kārtošanā. Šādu viedokli atbalsta arī Iepirkumu uzraudzības birojs, vērtējot publisko iepirkumu dokumentos noteiktās prasības, līdz ar to, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” uzskata, ka konkursa nolikuma 14.5.3.punkta prasība nav pamatota un tādēļ attiecīgi grozāma, nosakot, ka likviditātes koeficients nedrīkst būt mazāks par “1”.

Ņemot vērā minēto, lūdzam veikt grozījumus atklāta konkursa “Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceļu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos”, (ID Nr.ĶND/2015/1-1) nolikuma 14.5.3.punktā.

ATBILDE: Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir veikusi grozījumus atklāta konkursa “Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceļu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos” (ID Nr.ĶND/2015/1-1) nolikumā, un precizējusi Konkursa nolikuma 14.5.3. un 15.1.11. apakšpunktus.

Jautājums: Rasējumos “Griezumi CD 3-1” un “Griezumi CD 3-2” vairākos šķērsprofilos ir uzrādīts, ka brauktuvē jāizbūvē nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63 ps kārtā h=20cm, izņemot griezumu pk 3+20, kur uzrādīta maisījuma kārtā 0/63 ps h=15cm. Darba daudzumu sarakstos šādas pozīcijas nav atrodamas, tāmes pozīcijā 3.2. jāizceno maisījuma 0/63 ps izbūve brauktuvē 17 cm biezumā 3629 m² apjomā. Lūdzam precizēt nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/63 ps kārtu izbūves biezumus un apjomus brauktuvei.

ATBILDE: Kopējais brauktuves šķembu (0/63ps ar biezums ir 17cm) apjoms ir 6110 m². Vairāk informācijas <http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1685> (skat. precizēto tāmi un griezumus).

Jautājums: Rasējumu lapās CD-1-1; CD1-2 un CD-1-3 dota segu tipu kopsavilkumu tabula, kur karstā asfalta AC 22 base pamata kārtas būvniecība 8 cm biezumā ir paredzēta pirmajā un otrajā segas tipā ar kopējo platību 4519 m². Darba daudzumu sarakstā 4.1.pozīcijā augstāk minētā asfalta kārtā dota tikai 2291 m². Lūdzam precizēt karstā asfalta AC 22 base h-8 cm izbūves apjomus darbu daudzumu saraksta 4.1.pozīcijā.

ATBILDE: Tāmes pozīcija 4.1. ir precizēta. Vairāk informācijas <http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1685> (skat. precizēto tāmi Nr.1).