

DURVJU DIZAINI

Slavonijas ozola nažfinieris
vertikāls virziens
izgatavojamas kopā ar sienu

DR01, DR02, DR03, DR04
DR08, DR09, DR010

DR06, DR07

stiklotas durvis
pa vidu līmējama līmplēve
raksts saskaņot ar projekta autoru



DR05, DR011, DR012

ozolkoka rokturis

sienas tonī krāsotas MDFdurvis

PIKTOGRAMMAS UZ DURVĪM DRK3, DRL1

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

DURVJU AILAS NR.	DURVJU NR.	MODELIS	VĒRŠANĀS VIRZIENS	VĒRTNES PLATUMS, mm	AILAS PLATUMS, mm	AILAS AUGSTUMS, mm	VĒRTNES AUGSTUMS, mm	SKAITS, gab.	VĒRTNES UN DETAĻU APDARE	FURNITŪRA		IZGATAVOTĀJS
										SLĒDZENE	ROKTURIS	
D01	DRL01	SKATĪT AR	L	900	1000	2070	2000	1	FINIERĒTAS(skat. skici) Slavonijas ozola nažfinieris/vertikāls virziens	WC SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS MONACO SQUARE-R	f. "REATON"
D01	DRK02	SKATĪT AR	K	900	1000	2070	2000	1	FINIERĒTAS(skat. skici) Slavonijas ozola nažfinieris/vertikāls virziens	WC SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS MONACO SQUARE-R	f. "REATON"
D02	DRK06	SKATĪT AR	K	800	900	2070	2000	1	FINIERĒTAS(skat. skici) Slavonijas ozola nažfinieris/vertikāls virziens	WC SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS MONACO SQUARE-R	f. "REATON"
D03	DRK04	SKATĪT AR	K	700	800	2070	2000	1	FINIERĒTAS(skat. skici) Slavonijas ozola nažfinieris/vertikāls virziens	WC SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS MONACO SQUARE-R	f. "REATON"
D04	DR05	SKATĪT AR	divviru	950	1400	2070	2000	1	STIKLOTAS ar līmējumu (skat. skici)			f. "STIKLA STUDIJA"
D05	DRK06	SKATĪT AR	K	800	900	2070	2000	1	krāsotas sienas krāsā/MDF	SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS CARRE TOP	f. "REATON"
D06	DR07	SKATĪT AR	divviru	400 800	1300	2070	2000	1	krāsotas sienas krāsā/MDF	SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS CARRE TOP	f. "REATON"
D02	DRK06	SKATĪT AR	K	800	900	2070	2000	1	krāsotas sienas krāsā/MDF	SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS CARRE TOP	f. "REATON"
D01	DRL09	SKATĪT AR	L	900	1000	2070	2000	1	krāsotas sienas krāsā/MDF		SVED METALL/TĒRAUDS CARRE TOP	f. "REATON"
D02	DRL010	SKATĪT AR	L	800	900	2070	2000	1	krāsotas sienas krāsā/MDF	SLĒDZENE	SVED METALL/TĒRAUDS CARRE TOP	f. "REATON"
D07	DR011	SKATĪT AR	divviru	950	1400	2070	2000	1	STIKLOTAS ar līmējumu (skat. skici)	SLĒDZENE		f. "STIKLA STUDIJA"
D08	DR012	SKATĪT AR	divviru	950	1800	2070	2000	1	STIKLOTAS ar līmējumu (skat. skici)	SLĒDZENE		f. "STIKLA STUDIJA"

PIEZĪMES

1. MĒRI DOTI MILIMETROS.
2. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS NO TĪRĀS GRĪDAS.
3. AILU ĢIPŠKARTONA STŪRUS APLIKT AR METĀLA LENĶI.
4. DURVJU IZGATAVOTĀJAM IESPĒJAMAS ALTERNATĪVAS,KAS JĀSAKAŅO AR PROJEKTA AUTORU.

Ķekavas Kultūras nama viesību zāle
Gaismas ielā 17, Ķekavā

A&A
Art&Architecture

stadija	VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS PROJEKTS/INTERJERS	IN
pasūtītājs	Ķekavas pagasta kultūras centrs	C: / ACAD/K2014_01
arhitekte	JANTA JANSONE	M 1:100
		pr.nr. 2014/01
	Durvju izvietojuma plāns un specifikācija	IN-04
		05.10.2014