



PIEZĪMES:

1. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu veikšanas projekta izstrāde.
2. Visas augstuma atzīmes un koordinātes dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistēmā. Izmēri rasējumos doti metros, augstuma atzīmes - metros, rasējumus skatīt kopumā ar pārējo projekta dokumentāciju un būvniecību regulējošiem normatīviem.
3. Detalizēts mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu / iekārtu pasūtījuma veikšanas.
4. Projektā dots principiāls konstrukcijas risinājums, ko nepieciešams detalizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā ņemot vērā konkrētā ražotāja izstrādājuma tehniskos parametrus.
5. Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumam.
6. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas vai izgatavošanas veikt visu izmēru kontrolmērījumus objektā.
7. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi, materiālu izgatavotāju tehnoloģijas noteikumi, kā arī "AR" un Būvdarbu organizācijas daļu dotie norādījumi.
8. Būvdarbu gaitā iespējams projektā minētos materiālus aizstāt ar analogiem materiāliem un konstrukcijām, bet ne zemākas kvalitātes, neizmainot risinājuma kopējo kvalitāti un saskaņojot ar projekta autoriem.
9. Citi precizējumi un papildinājumi veicami autoruzraudzības kārtībā.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- PAGAIÐU CELTNIĒKU TUALETE
- PAGAIÐU CELTNIĒKU VAGONIŠ
- PAGAIÐU BŪVMATERIĀLU NOVIENTNE (teritoriju pēc būvdarbiem atjaunot iepriekšējā stāvoklī)
- PAGAIÐU ŽOGS BŪVDARBU LAIKAM
- PROJEKTA ROBEŽA
- ESOŠS DEMONTĒJAMS ZOGA POSMS
- ESOŠI LIKVIDĒJAMI KOKI
- ESOŠS SAKARU KABELIS
- ESOŠA SAKARU KANALIZĀCIJA
- ESOŠS ŪDENSVADS
- ESOŠA SADZĪVES KANALIZĀCIJA
- DEMONTĒJAMA NESTRĀDĀJOŠA SILTUMTRASE (projekta robežās)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Ivars Bebris, 1-00029
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šis būvprojekta **DOP** sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs G.Kalbergs, 4-02480, 18-20-00814
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

(datums)

(paraksts)



SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

BP vadītājs: I.Bebris

Tehn.izstrādātājs: G.Kalbergs

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējums:

Darbu organizēšanas projekts

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējums:

Darbu organizēšanas projekts

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējums:

Darbu organizēšanas projekts

Ķekavas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000048491,
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava

Ķekavas novada jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekava

Darbu organizēšanas projekts

Darbu organizēšanas projekts

Darbu organizēšanas projekts

Darbu organizēšanas projekts

Darbu organizēšanas projekts

Pas. Nr.

Arh. Nr.

37/16

Stadija

Mērogs

Izmaiņas BP

1:500

Lapa

Lapu sk.

DOP-1

1

1